ООО
«ПК Дорстрой»

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Проект благоустройства территории многоквартирного дома по пр. Коммунистическому, 158 в г. Горно-Алтайске

## ТОМ 11
## Сметы

Экз.
№_____

г.Горно-Алтайск 2018

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Проектная компания Дорстрой»**

# Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по пр. Коммунистический, 158 в г. Горно-Алтайске

## Раздел 11 «Смета»

**ТОМ 11**

Генеральный Директор Половников А.В.

Главный инженер проекта Половников А.В.

Горно-Алтайск, 2018г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К сметным расчетам по объекту:**
**«Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистический, 158 в городе Горно-Алтайске»**

Проектировщик: ООО «ПК Дорстрой»

Подрядчик: Определится по тендеру.

Проектируемые мероприятия будут осуществляться на территории г. Горно-Алтайска Республики Алтай. Данная территория относится к четвертой температурной зоне России.

В основу определения сметной стоимости строительства заложены следующие нормативные источники и исходные данные:

Федеральные сборники единичных расценок (**ФЕР-2001 в редакции 2017 г.**).

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (**методика применения сметных норм по приказу №1039/пр от 30.12.2016 г.**)

Методические рекомендации по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (**МДС 81-35.2004**)

В сметной документации приняты начисления:

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ (**МДС 81-33.2004)**, нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ (**МДС 81-25.2007)** приняты с учетом положений письма Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.

Город Горно-Алтайск относится к 1 ценовой зоне.

Сметная документация составлена базисно-индексным методом в федеральных базовых ценах 2001 года (в редакции 2017 года) с пересчетом в текущий уровень цен индексами по видам работ, утверждаемых Министерством регионального развития Республики Алтай на I квартала 2018 года.

При определении сметной стоимости строительства по ФЕР-2001, редакции 2017 года, с применением индексов по видам работ, базисный федеральный уровень цен переведен в базисный территориальный уровень цен, с использованием следующих коэффициентов (территориальная поправка) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ= 0,99.

Районный коэффициент к заработной плате – 1,4, учтен территориальной поправкой ОЗП=1,16; ЗПМ=1,16.

Согласно, письма Минстроя России от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2018 года» индекс к оборудованию по объектам непроизводственного назначения – 3,79.

Сметная стоимость в ценах 1 кв.2018 г. составила – 1 505,76 тыс. руб.
Сметная стоимость в базовых ценах 2001 г. – 235,50 тыс. руб.

**Форма № 1**

Заказчик МУ "Управление ЖКХ и дорожного хозяйства города"

*(наименование организации)*

"Утвержден" « »_____2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 235,5 тыс. руб.

*(ссылка на документ об утверждении)*

« »_____2018 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистический, 158 в г.Горно-Алтайске

*(наименование стройки)*

Составлена в ценах по состоянию на 2001 год

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
| 1 | 02-01-01 | Благоустройство территории (Минимальный перечень видов работ) | 55,03 | | 16,17 | | 71,20 |
| 2 | 02-01-02 | Благоустройство территории (Дополнительный перечень видов работ) | 39,63 | | 59,47 | | 99,10 |
| | | **Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"** | 94,66 | | 75,64 | | 170,30 |
| **Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит,аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы** | | | | | | | |
| 3 | Договор №28Д-2018 от 18.05.2018 г. | Предоставление государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, проводимой без проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (10000/5,07) | | | | 1,97 | 1,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Договор №138-04-18 от 12.04.2018 г. (расчёт) | Изготовление проектной документации на объект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистическому,158 в г. Горно-Алтайске. (Геодезическая съемка. Планировка земельного участка) (188288/3,83) | | | | 49,16 | 49,16 |
| 5 | Договор №139-04-18 от 12.04.2018 г. (расчёт) | Изготовление сметной документации на объект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистическому,158 в г. Горно-Алтайске. Сметная документация (53876/3,83) | | | | 14,07 | 14,07 |
| | **Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"** | | | | | 65,20 | 65,20 |
| | **Итого по Главам 1-12** | | 94,66 | | 75,64 | 65,20 | 235,50 |
| | **Итого по сводному расчету** | | 94,66 | | 75,64 | 65,20 | 235,50 |

Руководитель проектной организации: _____А.В.Половников
*(должность, подпись, расшифровка)*

ГИП: _____А.В.Половников
*(должность, подпись, расшифровка)*

Начальник: _____А.В.Половников
*(должность, подпись, расшифровка)*

Согласовано: Заказчик (главный распорядитель средств): начальник управления _____ С.К.Биличук
*(должность, подпись, расшифровка)*

М.П.

**Форма № 1**

Заказчик МУ "Управление ЖКХ и дорожного хозяйства города"

*(наименование организации)*

"Утвержден" « » 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1505,76 тыс. руб.

*(ссылка на документ об утверждении)*

« » 2018 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистический, 158 в г.Горно-Алтайске

*(наименование стройки)*

Составлена в ценах по состоянию на I ткварталл 2018 года

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
| 1 | 02-01-01 | Благоустройство территории (Минимальный перечень видов работ) | 445,05 | | 61,28 | | 506,33 |
| 2 | 02-01-02 | Благоустройство территории (Дополнительный перечень видов работ) | 408,43 | | 225,53 | | 633,96 |
| | **Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"** | | 853,48 | | 286,81 | | 1 140,29 |
| **Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит,аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы** | | | | | | | |
| 3 | Договор №28Д-2018 от 18.05.2018 г. | Предоставление государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, проводимой без проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | | | | 10,00 | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Договор №138-04-18 от 12.04.2018 г. | Изготовление проектной документации на объект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистическому,158 в г. Горно-Алтайске. (Геодезическая съемка. Планировка земельного участка) | | | | 99,35 | 99,35 |
| 5 | Договор №139-04-18 от 12.04.2018 г. | Необходимые инженерные изыскания на объекте: "Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистическому,158 в г. Горно-Алтайске." | | | | 50,86 | 50,86 |
| | **Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,аудит проектной документации, проектные и изыскательские** | | | | | 160,21 | 160,21 |
| | **Итого по Главам 1-12** | | 853,48 | | 286,81 | 160,21 | 1 300,50 |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
| 6 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 153,63 | | 51,63 | | 205,26 |
| | **Итого "Налоги и обязательные платежи"** | | 153,63 | | 51,63 | | 205,26 |
| | **Итого по сводному расчету** | | 1 007,11 | | 338,44 | 160,21 | 1 505,76 |

Руководитель проектной организации: _____А.В.Половников
*(должность, подпись, расшифровка)*

ГИП: _____А.В.Половников
*(должность, подпись, расшифровка)*

Начальник: _____А.В.Половников
*(должность, подпись, расшифровка)*

Согласовано: Заказчик (главный распорядитель средств): начальник управления _____ С.К.Биличук
*(должность, подпись, расшифровка)*

М.П.

Форма 4т

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистический, 158 в г.Горно-Алтайске

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

*(локальный сметный расчет)*

на Благоустройство территории (Минимальный перечень видов работ),

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

| | базисная цена | | текущая цена | |
|---|---|---|---|---|
| Сметная стоимость | 71,20 | тыс. руб. | 506,32 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 0,12 | тыс. чел.ч | 0,12 | тыс. чел.ч |
| Сметная заработная плата | 1,60 | тыс. руб. | 27,46 | тыс. руб. |

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на I квартал 2018 года

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива<br>Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс | | Текущая стоимость всего | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | Осн. з/п<br>Материал | Эксп.<br>В т.ч. з/п | Всего | Осн. з/п<br>Материал | Эксп.<br>В т.ч. з/п | Осн. з/п<br>Материал | Эксп.<br>В т.ч. з/п | Всего | Осн. з/п<br>Материал | Эксп.<br>В т.ч. з/п |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕРр68-12-4**<br>**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1096)**<br>**СП 48%=60%*0.8 от ФОТ: (598)** | 0,026<br>((52*0,05) / 100) | 6052,96 | 2345,80 | 3707,17<br>----------<br>491,55 | 157,00 | 61,00 | 96<br>----------<br>13 | 16,425 | 6,171<br>----------<br>19,02 | 1597,00 | 1002,00 | 595<br>----------<br>243 |
| 2 | **ФССЦпг-01-01-01-043**<br>**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 4,68<br>(0,026*100*1,8) | 3,05 | | 3,05 | 14,00 | | 14,00 | | 8,828 | 126,00 | | 126,00 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **ФССЦпг-03-21-01-005**<br>**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 4,68<br>(4,68) | 6,22 | | 6,22 | 29,00 | | 29,00 | | 13,5 | 393,00 | | 393,00 |
| **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | **321,00** | | | | | **3810,00** | | |
| **Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ФЕР01-01-013-08**<br>**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1000 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1077)**<br>**СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (452)** | 0,115<br>(115 / 1000) | 3390,88 | 103,24<br>---------<br>4,3 | 3283,35<br>---------<br>518,2 | 390,00 | 12,00 | 378<br>---------<br>60 | 16,422<br>---------<br>8,552 | 9,219<br>---------<br>19,045 | 3680,00 | 195<br>---------<br>4 | 3481<br>---------<br>1135 |
| 5 | **ФССЦпг-03-21-01-012**<br>**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 184<br>(0,115*1000*1,6) | 11,35 | | 11,35 | 2088,00 | | 2088,00 | | 13,512 | 28209,00 | | 28209,00 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **ФЕР27-04-001-02**<br>**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (3365)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1808)** | 0,4245<br>((283*0,15) / 100) | 2245,13 | 146,24<br>----------<br>16,91 | 2081,98<br>----------<br>218,03 | 953,00 | 62<br>----------<br>7 | 884<br>----------<br>93 | 16,422<br>----------<br>15,86 | 7,361<br>----------<br>19,037 | 7639,00 | 1019<br>----------<br>114 | 6506<br>----------<br>1762 |
| 7 | **ФССЦ-02.2.04.03-0003**<br>**Смесь песчано-гравийная природная**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 51,8<br>(0,4245*100*1,22) | 59,40 | ----------<br>59,4 | | 3077,00 | ----------<br>3077 | | ----------<br>8,807 | | 27099,00 | ----------<br>27099 | |
| 8 | **ФЕР27-02-010-02**<br>**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (14337)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7702)** | 0,95<br>((95) / 100) | 4473,04 | 746,62<br>----------<br>3653,15 | 73,27<br>----------<br>11,18 | 4249,00 | 709<br>----------<br>3470 | 70<br>----------<br>11 | 16,42<br>----------<br>5,83 | 7,978<br>----------<br>19,036 | 32435,00 | 11647<br>----------<br>20233 | 555<br>----------<br>202 |
| 9 | **ФССЦ-05.2.03.03-0032**<br>**Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**шт**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 95 | 62,49 | ----------<br>62,49 | | 5937,00 | ----------<br>5937 | | ----------<br>5,486 | | 32567,00 | ----------<br>32567 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **ФЕР27-04-001-04**<br>**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6010)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3229)** | 0,5025<br>((335*0,15) / 100) | 3349,05 | 227,01<br>----------<br>16,91 | 3105,13<br>----------<br>323,23 | 1683,00 | 114<br>----------<br>9 | 1560<br>----------<br>162 | 16,429<br>----------<br>15,86 | 7,332<br>----------<br>19,041 | 13449,00 | 1874<br>----------<br>135 | 11440<br>----------<br>3093 |
| 11 | **ФССЦ-02.2.04.04-0005**<br>**Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 63,315<br>(0,5025*100*1,26) | 164,17 | ----------<br>164,17 | | 10394,00 | ----------<br>10394 | | ----------<br>5,766 | | 59935,00 | ----------<br>59935 | |
| 12 | **ФЕР27-06-026-01**<br>**Розлив вяжущих материалов**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**т**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (39)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21)** | 0,2345<br>(335*0,7/1000) | 36,36 | | 36,36<br>----------<br>8,29 | 9,00 | | 9<br>----------<br>2 | | 8,606<br>----------<br>16,663 | 73,00 | | 73<br>----------<br>32 |
| 13 | **ФССЦ-01.2.01.01-0019**<br>**Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**т**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,2415<br>(0,2415) | 1673,10 | ----------<br>1673,1 | | 404,00 | ----------<br>404 | | ----------<br>11,446 | | 4625,00 | ----------<br>4625 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **ФЕР27-06-020-03**<br>**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1000 м2**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (5204)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2796)** | 0,335<br>(335 / 1000) | 2874,16 | 427,4<br>---------<br>228,36 | 2218,39<br>---------<br>305,09 | 963,00 | 143<br>---------<br>77 | 743<br>---------<br>102 | 16,447<br>---------<br>4,277 | 6,914<br>---------<br>19,037 | 7820,00 | 2355<br>---------<br>327 | 5138<br>---------<br>1946 |
| 15 | **ФЕР27-06-021-03**<br>**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1000 м2**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99;**<br>**увеличение толщины до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2))**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (13)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7)** | 0,335<br>(0,335) | 7,45 | 2,02 | 5,43 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 16,52 | 0,574 | 12,00 | 11,00 | 1,00 |
| 16 | **ФССЦ-01.2.01.01-0019**<br>**Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**т**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,0045<br>(0,0036+0,0009) | 1673,10 | ---------<br>1673,1 | | 8,00 | ---------<br>8 | | ---------<br>11,446 | | 86,00 | ---------<br>86 | |
| 17 | **ФССЦ-04.2.01.01-0036**<br>**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**т**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 40,13<br>(32,09+8,04) | 507,28 | ---------<br>507,28 | | 20357,00 | ---------<br>20357 | | ---------<br>8,275 | | 168454,00 | ---------<br>168454 | |
| **Итого по разделу 2 Асфальтобетонное покрытие** | | | | | | **53730,00** | | | | | **432143,00** | | |
| **Раздел 3. Оборудование** | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **ФЕР01-02-057-02**<br>**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (42)**<br>**СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (19)** | 0,0027<br>((0,3*0,3*0,5*6) / 100) | 1393,39 | 1393,39 | | 4,00 | 4,00 | | 16,422 | | 62,00 | 62,00 | |
| 19 | **ФЕР06-01-001-01**<br>**Устройство бетонной подготовки**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (77)**<br>**СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (38)** | 0,0027<br>(0,0027) | 4001,67 | 1628,64<br>---<br>896,44 | 1476,6<br>---<br>283,63 | 11,00 | 4<br>---<br>3 | 4<br>---<br>1 | 16,422<br>---<br>5,143 | 6,7<br>---<br>19,049 | 111,00 | 72<br>---<br>12 | 27<br>---<br>15 |
| 20 | **ФССЦ-04.1.02.01-0003**<br>**Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,2754<br>(0,2754) | 462,30 | ---<br>462,3 | | 127,00 | ---<br>127 | | ---<br>8,525 | | 1085,00 | ---<br>1085 | |
| 21 | **Прайс с.3**<br>**Урна С-1 - 250, (текущая цена 2500 руб. за 1 шт с НДС) (2500/1,18/3,79*1,03))**<br>**шт.** | 6 | 575,78 | | | 3455,00 | | | ---<br>3,79 | | 13093,00 | | |
| 22 | **ФЕР01-02-057-02**<br>**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (224)**<br>**СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (102)** | 0,0144<br>((0,3*0,3*0,5*4*8) / 100) | 1393,39 | 1393,39 | | 20,00 | 20,00 | | 16,422 | | 330,00 | 330,00 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **ФЕР06-01-001-01**<br>**Устройство бетонной подготовки**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (412)**<br>**СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (204)** | 0,0144<br>(0,0144) | 4001,67 | 1628,64<br>----------<br>896,44 | 1476,6<br>----------<br>283,63 | 58,00 | 23<br>----------<br>14 | 21<br>----------<br>4 | 16,422<br>----------<br>5,143 | 6,7<br>----------<br>19,049 | 594,00 | 385<br>----------<br>67 | 142<br>----------<br>78 |
| 24 | **ФССЦ-04.1.02.01-0003**<br>**Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 1,469<br>(1,469) | 462,30 | ----------<br>462,3 | | 679,00 | ----------<br>679 | | ----------<br>8,525 | | 5789,00 | ----------<br>5789 | |
| 25 | **Прайс с.3**<br>**Скамья С-2, (текущая цена 6900 руб. за 1 шт с НДС) (6900/1,18/3,79*1,03))**<br>**шт.** | 8 | 1589,15 | | | 12713,00 | | | ----------<br>3,79 | | 48183,00 | | |
| **Итого по разделу 3 Оборудование** | | | | | | **17 147,00** | | | | | **70 368,00** | | |
| Итого прямые затраты по смете | | | | | | 67 781,00 | 1153<br>----------<br>44563 | 5897<br>----------<br>448 | | | 457 446,00 | 18952<br>----------<br>320532 | 56686<br>----------<br>8506 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | | | 1 601,00 | | | | | 27 458,00 | | |
| материалы | | | | | | 44 563,00 | | | | | 320 532,00 | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 5 897,00 | | | | | 56 686,00 | | |
| оборудование | | | | | | 16 168,00 | | | | | 61 276,00 | | |
| **Накладные расходы** | | | | | | **2 185,00** | | | | | **31 899,00** | | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | **1 232,00** | | | | | **16 976,00** | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | 55 030,00 | | | | | 445 045,00 | | |
| Итого Оборудование | | | | | | 16 168,00 | | | | | 61 276,00 | | |
| Итого | | | | | | 71 198,00 | | | | | 506 321,00 | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **71 198,00** | | | | | **506 321,00** | | |

Составил:_____ (А.В.Половников)

Форма 4т

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистический, 158 в г.Горно-Алтайске

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

*(локальный сметный расчет)*

на Благоустройство территории (Дополнительный перечень видов работ),

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

| | базисная цена | | текущая цена | |
|---|---|---|---|---|
| Сметная стоимость | 99,10 | тыс. руб. | 633,96 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 0,47 | тыс. чел.ч | 0,47 | тыс. чел.ч |
| Сметная заработная плата | 5,10 | тыс. руб. | 85,55 | тыс. руб. |

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на I квартал 2018 года

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива<br>Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс | | Текущая стоимость всего | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | Осн. з/п<br>Материал | Эксп.<br>В т.ч. з/п | Всего | Осн. з/п<br>Материал | Эксп.<br>В т.ч. з/п | Осн. з/п<br>Материал | Эксп.<br>В т.ч. з/п | Всего | Осн. з/п<br>Материал | Эксп.<br>В т.ч. з/п |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР09-06-001-03**<br>**ПРИМ. Демонтаж игрового оборудования. Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**т**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99;**<br>**МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)**<br>**----------**<br>**НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1007)**<br>**СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (759)** | 0,11<br>(110/1000) | 769,67 | 717,22 | 52,45<br>----------<br>4,01 | 85,00 | 79,00 | 6,00 | 16,481<br>----------<br>7,484 | 9,024<br>----------<br>18,983 | 1352,00 | 1300,00 | 52<br>----------<br>8 |
| 2 | **ФССЦпг-01-01-01-015**<br>**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 0,11<br>(0,11) | 20,77 | | 20,77 | 2,00 | | 2,00 | | 11,383 | 26,00 | | 26,00 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **ФССЦпг-03-01-01-007**<br>**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 7 км (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 0,11<br>(0,11) | 9,92 | | 9,92 | 1,00 | | 1,00 | | 10,507 | 11,00 | | 11,00 |
| 4 | **ФССЦпг-01-01-02-015**<br>**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 0,11<br>(0,11) | 20,77 | | 20,77 | 2,00 | | 2,00 | | 11,383 | 26,00 | | 26,00 |
| **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | | | | | | **218,00** | | | | | **3181,00** | | |
| **Раздел 2. Тротуар** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **ФЕР01-01-013-08**<br>**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1000 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (23)**<br>**СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10)** | 0,0025<br>(2,5 / 1000) | 3390,88 | 103,24<br>---------<br>4,3 | 3283,35<br>---------<br>518,2 | 8,00 | | 8<br>---------<br>1 | 16,422<br>---------<br>8,552 | 9,219<br>---------<br>19,045 | 80,00 | 4,00 | 76<br>---------<br>25 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **ФССЦпг-03-21-01-012**<br>**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 4<br>(0,0025*1000*1,6) | 11,35 | | 11,35 | 45,00 | | 45,00 | | 13,512 | 613,00 | | 613,00 |
| 7 | **ФЕР27-02-010-02**<br>**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (15695)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8431)** | 1,04<br>((104) / 100) | 4473,04 | 746,62<br>---------<br>3653,15 | 73,27<br>---------<br>11,18 | 4652,00 | 776<br>---------<br>3800 | 76<br>---------<br>12 | 16,42<br>---------<br>5,83 | 7,978<br>---------<br>19,036 | 35508,00 | 12750<br>---------<br>22150 | 608<br>---------<br>221 |
| 8 | **ФССЦ-05.2.03.03-0031**<br>**Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**шт**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 104 | 22,14 | ---------<br>22,14 | | 2303,00 | ---------<br>2303 | | ---------<br>6,132 | | 14117,00 | ---------<br>14117 | |
| 9 | **ФЕР27-04-001-02**<br>**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (82)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (44)** | 0,0104<br>((5,2*0,2) / 100) | 2245,13 | 146,24<br>---------<br>16,91 | 2081,98<br>---------<br>218,03 | 23,00 | 2,00 | 21<br>---------<br>2 | 16,422<br>---------<br>15,86 | 7,361<br>---------<br>19,037 | 187,00 | 25<br>---------<br>3 | 159<br>---------<br>43 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **ФССЦ-02.2.04.03-0003**<br>**Смесь песчано-гравийная природная (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 1,3<br>(0,0104*100* 1,22) | 59,40 | ----------<br>59,4 | | 77,00 | ----------<br>77 | | ----------<br>8,807 | | 680,00 | ----------<br>680 | |
| 11 | **ФЕР27-04-001-01**<br>**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (19)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10)** | 0,0026<br>((5,2*0,05) / 100) | 2151,98 | 146,24<br>----------<br>12,08 | 1993,66<br>----------<br>206 | 6,00 | ----------<br>1 | 5<br>----------<br>1 | 16,422<br>----------<br>15,86 | 7,288<br>----------<br>19,038 | 45,00 | 6<br>----------<br>1 | 38<br>----------<br>10 |
| 12 | **ФССЦ-02.3.01.05-0013**<br>**Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 1000 мелкий (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,3<br>(0,0026*100* 1,1) | 47,29 | ----------<br>47,29 | | 14,00 | ----------<br>14 | | ----------<br>19,687 | | 279,00 | ----------<br>279 | |
| 13 | **ФЕР27-07-005-02**<br>**Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**10 м2**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1395)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (749)** | 0,52<br>(5,2 / 10) | 149,08 | 133,6<br>----------<br>3,22 | 12,27<br>----------<br>1,16 | 78,00 | 69<br>----------<br>3 | 6<br>----------<br>1 | 16,444<br>----------<br>10,941 | 7,387<br>----------<br>18,94 | 1208,00 | 1142<br>----------<br>19 | 47<br>----------<br>11 |
| 14 | **ФССЦ-05.2.02.22-0012**<br>**Плитка фигурная тротуарная,: серая толщина 60 мм (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м2**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 5,304<br>(5,304) | 92,68 | ----------<br>92,68 | | 492,00 | ----------<br>492 | | ----------<br>4,509 | | 2217,00 | ----------<br>2217 | |
| **Итого по разделу 2 Тротуар** | | | | | | **9621,00** | | | | | **81394,00** | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 3. Дресвяное покрытие** | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | **ФЕР01-01-013-08**<br>**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1000 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (757)**<br>**СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (318)** | 0,08085<br>(80,85 / 1000) | 3390,88 | 103,24<br>----------<br>4,3 | 3283,35<br>----------<br>518,2 | 274,00 | 8<br>----------<br>1 | 265<br>----------<br>42 | 16,422<br>----------<br>8,552 | 9,219<br>----------<br>19,045 | 2587,00 | 137<br>----------<br>3 | 2447<br>----------<br>798 |
| 16 | **ФССЦпг-03-21-01-012**<br>**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 129,36<br>(0,08085*1000*1,6) | 11,35 | | 11,35 | 1468,00 | | 1468,00 | | 13,512 | 19832,00 | | 19832,00 |
| 17 | **ФЕР27-04-001-02**<br>**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2914)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1565)** | 0,3675<br>((245*0,15) / 100) | 2245,13 | 146,24<br>----------<br>16,91 | 2081,98<br>----------<br>218,03 | 825,00 | 54<br>----------<br>6 | 765<br>----------<br>80 | 16,422<br>----------<br>15,86 | 7,361<br>----------<br>19,037 | 6613,00 | 883<br>----------<br>98 | 5632<br>----------<br>1525 |
| 18 | **ФССЦ-02.2.04.03-0003**<br>**Смесь песчано-гравийная природная**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 44,8<br>(0,3675*100*1,22) | 59,40 | ----------<br>59,4 | | 2661,00 | ----------<br>2661 | | ----------<br>8,807 | | 23437,00 | ----------<br>23437 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **ФЕР27-04-001-02**<br>**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2914)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1565)** | 0,3675<br>((245*0,15) / 100) | 2245,13 | 146,24<br>---------<br>16,91 | 2081,98<br>---------<br>218,03 | 825,00 | 54<br>---------<br>6 | 765<br>---------<br>80 | 16,422<br>---------<br>15,86 | 7,361<br>---------<br>19,037 | 6613,00 | 883<br>---------<br>98 | 5632<br>---------<br>1525 |
| 20 | **ФЕР01-01-013-08**<br>**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1000 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (344)**<br>**СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (145)** | 0,03675<br>((0,3675*100) / 1000) | 3390,88 | 103,24<br>---------<br>4,3 | 3283,35<br>---------<br>518,2 | 125,00 | 4,00 | 121<br>---------<br>19 | 16,422<br>---------<br>8,552 | 9,219<br>---------<br>19,045 | 1176,00 | 62<br>---------<br>2 | 1112<br>---------<br>363 |
| 21 | **ФССЦпг-03-21-01-022**<br>**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 70,56<br>(0,3675*100*1,2*1,6) | 15,01 | | 15,01 | 1059,00 | | 1059,00 | | 13,51 | 14309,00 | | 14309,00 |
| **Итого по разделу 3 Дресвяное покрытие** | | | | | | **7934,00** | | | | | **85088,00** | | |
| **Раздел 4. Оборудование** | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | **Прайс с.3**<br>**Турник (на раме без настила) Romana 204.04.04 (текущая цена 47500 руб. за 1 шт с НДС) (47500/1,18/3,79*1,03))**<br>**шт.** | 1 | 10939,81 | | | 10940,00 | | | ---------<br>3,79 | | 41462,00 | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **ФЕР01-02-057-02**<br>**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (56)**<br>**СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (25)** | 0,0036<br>((0,3*0,3*0,5*8) / 100) | 1393,39 | 1393,39 | | 5,00 | 5,00 | | 16,422 | | 82,00 | 82,00 | |
| 24 | **ФЕР06-01-001-01**<br>**Устройство бетонной подготовки**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (102)**<br>**СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (51)** | 0,0036<br>(0,0036) | 4001,67 | 1628,64<br>---------<br>896,44 | 1476,6<br>---------<br>283,63 | 14,00 | 6<br>---------<br>3 | 5<br>---------<br>1 | 16,422<br>---------<br>5,143 | 6,7<br>---------<br>19,049 | 148,00 | 96<br>---------<br>16 | 36<br>---------<br>19 |
| 25 | **ФССЦ-04.1.02.01-0003**<br>**Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,3672<br>(0,3672) | 462,30 | ---------<br>462,3 | | 170,00 | ---------<br>170 | | ---------<br>8,525 | | 1447,00 | ---------<br>1447 | |
| 26 | **Прайс с.3**<br>**Спортивный комплекс R- 201.04.00 (текущая цена 41222 руб. за 1 шт с НДС) (41222/1,18/3,79*1,03))**<br>**шт.** | 1 | 9493,91 | | | 9494,00 | | | ---------<br>3,79 | | 35982,00 | | |
| 27 | **ФЕР01-02-057-02**<br>**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (98)**<br>**СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (45)** | 0,0063<br>((0,3*0,3*0,5*14) / 100) | 1393,39 | 1393,39 | | 9,00 | 9,00 | | 16,422 | | 144,00 | 144,00 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | **ФЕР06-01-001-01**<br>**Устройство бетонной подготовки**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (180)**<br>**СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (89)** | 0,0063<br>(0,0063) | 4001,67 | 1628,64<br>---------<br>896,44 | 1476,6<br>---------<br>283,63 | 25,00 | 10<br>---------<br>6 | 9<br>---------<br>2 | 16,422<br>---------<br>5,143 | 6,7<br>---------<br>19,049 | 260,00 | 168<br>---------<br>30 | 62<br>---------<br>34 |
| 29 | **ФССЦ-04.1.02.01-0003**<br>**Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,6426<br>(0,6426) | 462,30 | ---------<br>462,3 | | 297,00 | ---------<br>297 | | ---------<br>8,525 | | 2533,00 | ---------<br>2533 | |
| 30 | **Прайс с.3**<br>**Детская площадка Romana 104.18.00**<br>**(текущая цена 100709 руб. за 1 шт с НДС)**<br>**(100709/1,18/3,79*1,03))**<br>**шт.** | 1 | 23194,46 | | | 23194,00 | | | ---------<br>3,79 | | 87907,00 | | |
| 31 | **ФЕР01-02-057-02**<br>**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (14)**<br>**СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7)** | 0,0009<br>((0,3*0,3*0,5*2) / 100) | 1393,39 | 1393,39 | | 1,00 | 1,00 | | 16,422 | | 21,00 | 21,00 | |
| 32 | **ФЕР06-01-001-01**<br>**Устройство бетонной подготовки**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (26)**<br>**СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13)** | 0,0009<br>(0,0009) | 4001,67 | 1628,64<br>---------<br>896,44 | 1476,6<br>---------<br>283,63 | 4,00 | 1<br>---------<br>2 | 1,00 | 16,422<br>---------<br>5,143 | 6,7<br>---------<br>19,049 | 37,00 | 24<br>---------<br>4 | 9<br>---------<br>5 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **ФССЦ-04.1.02.01-0003**<br>**Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,0918<br>(0,0918) | 462,30 | ----------<br>462,3 | | 42,00 | ----------<br>42 | | ----------<br>8,525 | | 362,00 | ----------<br>362 | |
| 34 | **Прайс с.3**<br>**Качалка одинарная Romana 108.14.01 (текущая цена 11762 руб. за 1 шт с НДС) (11762/1,18/3,79*1,03))**<br>**шт.** | 1 | 2708,93 | | | 2709,00 | | | ----------<br>3,79 | | 10267,00 | | |
| 35 | **ФЕР01-02-057-02**<br>**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (28)**<br>**СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13)** | 0,0018<br>((0,3*0,3*0,5 *4) / 100) | 1393,39 | 1393,39 | | 3,00 | 3,00 | | 16,422 | | 41,00 | 41,00 | |
| 36 | **ФЕР06-01-001-01**<br>**Устройство бетонной подготовки (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (52)**<br>**СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26)** | 0,0018<br>(0,0018) | 4001,67 | 1628,64<br>----------<br>896,44 | 1476,6<br>----------<br>283,63 | 7,00 | 3<br>----------<br>1 | 3<br>----------<br>1 | 16,422<br>----------<br>5,143 | 6,7<br>----------<br>19,049 | 74,00 | 48<br>----------<br>8 | 18<br>----------<br>10 |
| 37 | **ФССЦ-04.1.02.01-0003**<br>**Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,1836<br>(0,1836) | 462,30 | ----------<br>462,3 | | 85,00 | ----------<br>85 | | ----------<br>8,525 | | 724,00 | ----------<br>724 | |
| 38 | **Прайс с.4**<br>**Качели двойные с разными сиденьями (цепная подвеска) Romana 108.18.00-02 (текущая цена 19539 руб. за 1 шт с НДС) (19539/1,18/3,79*1,03))**<br>**шт.** | 1 | 4500,06 | | | 4500,00 | | | ----------<br>3,79 | | 17055,00 | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | **Прайс с.4<br>Песочница "Подсолнух" Romana 109.19.00 (текущая цена 26900 руб. за 1 шт с НДС) (26900/1,18/3,79*1,03))<br>шт.** | 1 | 6195,38 | | | 6195,00 | | | ----------<br>3,79 | | 23480,00 | | |
| 40 | **ФССЦ-02.3.01.02-0015<br>Песок природный для строительных: работ средний<br>(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)<br>м3** | 0,42<br>(1,7*1,64*0,15) | 55,26 | | | 23,00 | | | ----------<br>9,973 | | 231,00 | | |
| 41 | **ФЕР01-02-057-02<br>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)<br>100 м3<br>----------<br>(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)<br>----------<br>НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (28)<br>СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13)** | 0,0018<br>((0,3*0,3*0,5*2*2) / 100) | 1393,39 | 1393,39 | | 3,00 | 3,00 | | 16,422 | | 41,00 | 41,00 | |
| 42 | **ФЕР06-01-001-01<br>Устройство бетонной подготовки<br>(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)<br>100 м3<br>----------<br>(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)<br>----------<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (52)<br>СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26)** | 0,0018<br>(0,0018) | 4001,67 | 1628,64<br>----------<br>896,44 | 1476,6<br>----------<br>283,63 | 7,00 | 3<br>----------<br>1 | 3<br>----------<br>1 | 16,422<br>----------<br>5,143 | 6,7<br>----------<br>19,049 | 74,00 | 48<br>----------<br>8 | 18<br>----------<br>10 |
| 43 | **ФССЦ-04.1.02.01-0003<br>Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)<br>(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)<br>м3<br>----------<br>(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 0,1836<br>(0,1836) | 462,30 | ----------<br>462,3 | | 85,00 | ----------<br>85 | | ----------<br>8,525 | | 724,00 | ----------<br>724 | |
| 44 | **Прайс с.4<br>Сушилка для белья на улице Romana 305.01.00 (текущая цена 5237 руб. за 1 шт с НДС) (5237/1,18/3,79*1,03))<br>шт.** | 2 | 1206,14 | | | 2412,00 | | | ----------<br>3,79 | | 9143,00 | | |
| **Итого по разделу 4 Оборудование** | | | | | | **60293,00** | | | | | **233179,00** | | |
| **Раздел 5. Посадка растений и деревьев** | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **ФЕР47-01-031-01**<br>**Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: в естественном грунте**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**10 м**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (1131)**<br>**СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (704)** | 5,3<br>(53 / 10) | 26,14 | 11,67 | 14,47<br>---------<br>1,57 | 139,00 | 62,00 | 77<br>---------<br>8 | 16,428 | 5,008<br>---------<br>16,682 | 1400,00 | 1016,00 | 384<br>---------<br>138 |
| 46 | **ФЕР47-01-033-01**<br>**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**10 м**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (4312)**<br>**СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2684)** | 5,3<br>(5,3) | 66,88 | 47,97<br>---------<br>1,52 | 17,39<br>---------<br>2,29 | 354,00 | 254<br>---------<br>8 | 92<br>---------<br>12 | 16,408<br>---------<br>15,908 | 10,116<br>---------<br>18,943 | 5232,00 | 4171<br>---------<br>129 | 932<br>---------<br>229 |
| 47 | **ФССЦ-16.2.02.06-0024**<br>**Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**шт**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 159<br>(159) | 16,02 | ---------<br>16,02 | | 2547,00 | ---------<br>2547 | | ---------<br>5,543 | | 14118,00 | ---------<br>14118 | |
| **Итого по разделу 5 Посадка растений и деревьев** | | | | | | **3683,00** | | | | | **29581,00** | | |
| **Раздел 6. Газон** | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | **ФЕР47-01-046-03**<br>**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м2**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (46391)**<br>**СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28876)** | 8,88<br>(888 / 100) | 2287,93 | 323,11<br>---------<br>1958,72 | 6,11<br>---------<br>1,1 | 20317,00 | 2869<br>---------<br>17394 | 54<br>---------<br>10 | 16,434<br>---------<br>4,93 | 7,718<br>---------<br>18,982 | 133320,00 | 47152<br>---------<br>85749 | 419<br>---------<br>186 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | **ФССЦ-16.2.01.02-0002**<br>**Земля растительная механизированной заготовки**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | -133,2<br>(-133,2) | 130,58 | ----------<br>130,58 | | -17393,00 | ----------<br>-17393 | | ----------<br>4,881 | | -84898,00 | ----------<br>-84898 | |
| 50 | **ФЕР47-01-046-05**<br>**На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м2**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (-7205)**<br>**СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (-4485)** | -8,88<br>(-888 / 100) | 703,28 | 50,38<br>----------<br>652,91 | | -6245,00 | -447<br>----------<br>-5798 | | 16,434<br>----------<br>4,93 | | -35935,00 | -7352<br>----------<br>-28583 | |
| 51 | **ФССЦ-16.2.01.02-0002**<br>**Земля растительная механизированной заготовки**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 44,4<br>(--44,4) | 130,58 | ----------<br>130,58 | | 5798,00 | ----------<br>5798 | | ----------<br>4,881 | | 28299,00 | ----------<br>28299 | |
| 52 | **ФЕР01-01-013-08**<br>**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1000 м3**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (832)**<br>**СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (349)** | 0,0888<br>((133,2+-44,4) / 1000) | 3390,88 | 103,24<br>----------<br>4,3 | 3283,35<br>----------<br>518,2 | 301,00 | 9,00 | 292<br>----------<br>46 | 16,422<br>----------<br>8,552 | 9,219<br>----------<br>19,045 | 2842,00 | 151<br>----------<br>3 | 2688<br>----------<br>876 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | **ФССЦпг-03-21-01-010**<br>**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**1 т груза**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 0%=0%*0.85 от ФОТ)**<br>**СП 0%=0%*0.8 от ФОТ** | 106,56<br>(0,0888*1000*1,2) | 10,62 | | 10,62 | 1132,00 | | 1132,00 | | 13,507 | 15286,00 | | 15286,00 |
| 54 | **ФЕР47-01-046-06**<br>**Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м2**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (14482)**<br>**СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9015)** | 8,88<br>(888 / 100) | 363,25 | 58,79<br>---------<br>24,16 | 280,3<br>---------<br>36,86 | 3226,00 | 522<br>---------<br>215 | 2489<br>---------<br>327 | 16,421<br>---------<br>15,86 | 10,115<br>---------<br>18,957 | 37152,00 | 8572<br>---------<br>3403 | 25177<br>---------<br>6206 |
| 55 | **ФССЦ-16.2.02.07-0161**<br>**Семена газонных трав (смесь)**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**кг**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 17,76<br>(17,76) | 144,79 | ---------<br>144,79 | | 2571,00 | ---------<br>2571 | | ---------<br>1,979 | | 5089,00 | ---------<br>5089 | |
| **Итого по разделу 6 Газон** | | | | | | **16065,00** | | | | | **189411,00** | | |
| **Раздел 7. Дорожные знаки** | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | **ФЕР27-09-008-01**<br>**Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 шт**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (788)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (423)** | 0,01<br>(1 / 100) | 7808,32 | 3609,62<br>---------<br>1690,4 | 2508,3<br>---------<br>294,49 | 78,00 | 36<br>---------<br>17 | 25<br>---------<br>3 | 16,481<br>---------<br>5,2 | 6,387<br>---------<br>19,001 | 843,00 | 595<br>---------<br>88 | 160<br>---------<br>56 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | **ФЕР27-09-012-01**<br>**При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 шт**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (137)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (73)** | 0,01<br>(1 / 100) | 967,34 | 682,74<br>----------<br>284,6 | | 10,00 | 7<br>----------<br>3 | | 16,481<br>----------<br>8,892 | | 138,00 | 113<br>----------<br>25 | |
| 58 | **ФССЦ-01.5.03.03-0041**<br>**Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.21, 5.22**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**шт**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 2 | 188,31 | ----------<br>188,31 | | 377,00 | ----------<br>377 | | ----------<br>11,954 | | 4502,00 | ----------<br>4502 | |
| 59 | **ФССЦ-01.5.03.05-0011**<br>**Стойка металлическая для дорожного знака диаметром: 57 мм**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**шт**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)** | 1<br>(1) | 129,03 | ----------<br>129,03 | | 129,00 | ----------<br>129 | | ----------<br>3,258 | | 420,00 | ----------<br>420 | |
| *Разметка* | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | **ФЕР27-09-016-01**<br>**Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м**<br>**(Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**км**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (196)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (105)** | 0,148<br>(148/1000) | 1267,37 | 32,61<br>----------<br>1069,62 | 165,15<br>----------<br>29,68 | 188,00 | 5<br>----------<br>159 | 24<br>----------<br>4 | 16,419<br>----------<br>3,736 | 9,862<br>----------<br>19,004 | 912,00 | 79<br>----------<br>592 | 241<br>----------<br>83 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **ФЕР27-09-032-01**<br>**Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное ограждение или 2.7 на бетонный бордюр механизированным способом (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр)**<br>**100 м2**<br>**----------**<br>**(Территориальная поправка к базе ФЕР-2001 (ред.2017 г.) ОЗП=1,16; ЭМ=0,93; ЗПМ=1,16; МАТ=0,99)**<br>**----------**<br>**НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (922)**<br>**СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (495)** | 0,2375<br>((95*0,25) / 100) | 1180,99 | 105,1<br>---------<br>431,36 | 644,53<br>---------<br>81,19 | 280,00 | 25<br>---------<br>102 | 153<br>---------<br>19 | 16,408<br>---------<br>6,822 | 6,93<br>---------<br>18,266 | 2169,00 | 410<br>---------<br>698 | 1061<br>---------<br>352 |
| **Итого по разделу 7 Дорожные знаки** | | | | | | **1 283,00** | | | | | **12 123,00** | | |
| Итого прямые затраты по смете | | | | | | 89 058,00 | 4432<br>---------<br>16185 | 8974<br>---------<br>672 | | | 494 044,00 | 72812<br>---------<br>98594 | 97111<br>---------<br>12733 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | | | 5 104,00 | | | | | 85 545,00 | | |
| материалы | | | | | | 16 185,00 | | | | | 98 594,00 | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | 8 974,00 | | | | | 97 111,00 | | |
| оборудование | | | | | | 59 467,00 | | | | | 225 527,00 | | |
| **Накладные расходы** | | | | | | **6 147,00** | | | | | **87 773,00** | | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | **3 895,00** | | | | | **52 142,00** | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | 39 633,00 | | | | | 408 432,00 | | |
| Итого Оборудование | | | | | | 59 467,00 | | | | | 225 527,00 | | |
| Итого | | | | | | 99 100,00 | | | | | 633 959,00 | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **99 100,00** | | | | | **633 959,00** | | |

Составил:_____ (А.В.Половников)

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Проектная компания Дорстрой»**

# Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по пр. Коммунистический, 158 в г. Горно-Алтайске

## Ведомость объемов работ

**ТОМ 11**

Горно-Алтайск, 2018г.

Утверждаю:
Начальник МУ Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства г. Горно-Алтайска

_____ С.К. Биличук

"___" _____ 2018 г.

**Ведомость объемов работ №1**

**на объект: Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по пр. Коммунистическому, 158 в г. Горно-Алтайске**

| № п/п | Наименование | Материалы | Ед. изм. | Кол-во по проекту |
|---|---|---|---|---|
| **Минимальный перечень видов работ** | | | | |
| | **Демонтажные работы** | | | |
| 1 | Разборка асфальтобетонного покрытия вручную гидромолотками, толщиной 0,05 м с вывозом на расстояние не более 5 км | Лом асфальтобетона 4,68 т | м² | 52 |
| | **Асфальтобетонное покрытие** | | | |
| 2 | Выемка грунта экскаватором на глубину 0,35 м с вывозом грунта на расстояние не более 12 км. | II группа грунта. | м³ | 100,5 |
| 3 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси h=0,15 м | ПГС фр.20-40 | м² | 283 |
| 4 | Монтаж бордюрного камня на бетонном основании | БР100.30.15 | шт. | 95 |
| 5 | Устройство основания ЩПС h=0,15 м | щебеночная смесь С-5 | м² | 335 |
| 6 | Подгрунтовка битумом по норме 0,7 кг/м² | БНД 90/130 | м² | 335 |
| 7 | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, толщиной 0,05 м | асфальтобетон Тип Б марки II | м² | 335 |
| | **Оборудование** | | | |
| 16 | Разработка грунта вручную | | м³ | 0,27 |
| 17 | Устройство бетонной подготовки | Бетон В 7,5 | м³ | 0,27 |
| 18 | Урна вкапываемая | С-1-250 | шт. | 6 |
| 19 | Разработка грунта вручную | | м³ | 1,44 |
| 20 | Устройство бетонной подготовки | Бетон В 7,5 | м³ | 1,44 |
| 21 | Скамья | С-2 | шт. | 8 |

Составил: _____ А.В. Половников

Утверждаю:
Начальник МУ "Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства г. Горно-Алтайска
_____ С.К. Биличук
"____" 2018 г.

**Ведомость объемов работ**

**на объект: Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома**

| № п/п | Наименование | Материалы | Ед. изм. | Кол-во по проекту |
|---|---|---|---|---|
| **Дополнительный перечень видов работ** | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж металлических МАФ с погрузкой-разгрузкой и перевозкой на расстояние не более 7 км | | кг | 110 |
| **Тротуар** | | | | |
| 2 | Выемка грунта экскаватором на глубину 0,3 м с вывозом грунта на расстояние не более 12 км | | м³ | 2,52 |
| 3 | Монтаж бордюрного камня на бетонном основании | БР100.20.8 | шт. | 104 |
| 4 | Устройство основания из ПГС природной h=0,20 м | ПГС фр.20-40 | м² | 5,2 |
| 5 | Устройство основания из щебня фр. 0-5 (песок из отсева дробления) h=0,05 м | щебень фр. 0-5 | м² | 5,2 |
| 6 | Устройство покрытия из тротуарной плитки "Старый город" h=0,06 м | тротуарная плитка "Брусчатка" | м² | 5,2 |
| | **Дресвяное покрытие** | | | |
| 7 | Выемка грунта экскаватором на глубину 0,3 м с вывозом грунта на расстояние не более 12 км | | м³ | 80,85 |
| 8 | Устройсво покрытия из ПГС природной h=0,15 м | ПГС | м² | 245 |
| 9 | Устройсво покрытия из дресвы h=0,15 м. Доставка материала на расстояние не более 22 км. | Дресва | м² | 245 |
| | **Оборудование** | | | |
| 10 | Турник (на раме без настила) | Romana 204.04.04 | шт. | 1 |
| 11 | Разработка грунта вручную | | м³ | 0,36 |
| 12 | Устройство бетонной подготовки | Бетон В 7,5 | м³ | 0,36 |
| 13 | Спортивный комплекс | R-201.04.00 | шт. | 1 |
| 14 | Разработка грунта вручную | | м³ | 0,63 |
| 15 | Устройство бетонной подготовки | Бетон В 7,5 | м³ | 0,63 |
| 16 | Детская площадка | Romana 104.18.00 | шт. | 1 |
| 17 | Разработка грунта вручную | | м³ | 0,09 |
| 18 | Устройство бетонной подготовки | Бетон В 7,5 | м³ | 0,09 |
| 19 | Качалка одинарная | Romana 108.14.01 | шт. | 1 |
| 20 | Разработка грунта вручную | | м³ | 0,18 |
| 21 | Устройство бетонной подготовки | Бетон В 7,5 | м³ | 0,18 |
| 22 | Качели двойные с разными сиденьями (цепная подвеска) | Romana 108.18.00-02 | шт. | 1 |
| 23 | Песочница «Подсолнух» | Romana 109.19.00 | шт. | 1 |
| 24 | Песок средний | Песок среднезернистый | м³ | 0,42 |
| 25 | Разработка грунта вручную | | м³ | 0,18 |
| 26 | Устройство бетонной подготовки | Бетон В 7,5 | м³ | 0,18 |
| 27 | Сушилка для белья на улице | Romana 305.01.00 | шт. | 2 |
| | **Посадка растений и деревьев** | | | |
| 28 | Посадка живой изгороди по норме 3 шт/м.п. | Кустарник "Сирень" | м.п. | 53 |
| | **Газон** | | | |
| 29 | Устройство покрытия из плодородного грунта h=0,10 м. Доставка материала на расстояние не более 10 км | плодородный грунт | м² | 888 |
| 30 | Посев газонных трав по норме 20 г/м² | семена газонных трав | м² | 888 |
| | **Дорожные знаки** | | | |
| 31 | 5.21 Жилая зона | | шт. | 1 |
| 32 | 5.22 Конец жилой зоны | | шт. | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Стойки дорожных знаков | стойка из трубы Ø57 мм | шт. | 1 |
| 34 | Покраска бордюрного камня | | м² | 23,75 |
| 35 | Нанесение дорожной разметки на парковках | | м.п. | 148 |

Составил: _____ А.В. Половников

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Проектная компания Дорстрой»**

# Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по пр. Коммунистический,158 в г. Горно-Алтайске

## Мониторинг цен

**ТОМ 11**

Горно-Алтайск, 2018г.

Материалы и оборудование для объекта:

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр.Коммунистический, 158 в г.Горно-Алтайске

| Эскиз | Наименование, характеристики, цена |
|---|---|
| Оборудование | |
| | Урна С-1-250<br>Объём корзины, 20 л;<br>Диаметр корзины, 250 мм<br>Цена, шт. – 2500 руб. |
| | Лавочка С-2<br>Габаритный размер: 45*100*160см, h до сиденья=45см<br>Размеры сиденья: 50х50х160см<br>Материал сиденья: Сосна<br>Материал изготовления: Черный металл<br>Цена, шт. – 6900 руб. |
| Оборудование | |
| | Турник (на раме без настила)<br>Romana 204.04.04<br><br>Габаритные размеры, мм: 3455х3030<br>Высота, мм: 2710<br>Цена, шт. – 47 500 руб. |
| | Спортивный комплекс<br>R- 201.04.00<br><br>Габаритные размеры, мм: 2480х1920<br>Высота, мм: 2380<br>Цена, шт. – 41 222 руб. |
| | Детская площадка<br>Romana 104.18.00<br><br>Габаритные размеры, мм: 3020х2640<br>Высота, мм: 2720<br>Цена, шт. – 100 709 руб. |
|  | Качалка одинарная<br>Romana 108.14.01<br><br>Габаритные размеры, мм: 3370х1060<br>Высота, мм: 930<br>Цена, шт. – 11 762 руб. |

| | |
|---|---|
| | Качели двойные с разными сиденьями (цепная подвеска) Romana 108.18.00-02<br><br>Габаритные размеры, мм: 3060x1130<br>Высота, мм: 2070<br>Цена, шт. – 19 539 руб. |
| | Песочница "Подсолнух" Romana 109.19.00<br><br>Габаритные размеры, мм: 1640x1700<br>Высота, мм: 1500<br>Цена, шт. – 26 900 руб. |
|  | Сушилка для белья на улице Romana 305.01.00<br><br>Габаритные размеры, мм: 2030x2000<br>Высота, мм: 2000<br>Цена, шт. – 5 237 руб. |

Приложение №1

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска» _____ С.К.Биличук

| № п.п. | Наименование, ед.изм. | Габариты | Ценовое предложение №1 ООО «Красный кит» тел. +7 (3852) 555-814 | Ценовое предложение №2 ООО «КСИЛ» тел. +7 (3412) 909-101 | Ценовое предложение №3 ООО «Сибст-ройдвор» тел. +7 (3852) 533-690 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урна, объем 20 л, шт | 250х700 | 2 500 | 5 915 | 2 900 |
| 2 | Скамья, шт | 450х1000х1600 | 6 900 | 8 200 | 7 400 |
| 3 | Турник (на раме без настила) | 3455х3030х2710 | 47 500 | 49 953 | 64 000 |
| 4 | Спортивный комплекс | 2480х1920х2380 | 41 222 | 44 356 | 42 000 |
| 5 | Детская площадка | 3020х2640х2720 | 100 709 | 101 065 | 105 000 |
| 6 | Качалка одинарная | 3370х1060х930 | 11 762 | 12 325 | 13 200 |
| 7 | Качели двойные с разными сиденьями (цепная подвеска) | 3060х1130х2070 | 19 539 | 22 809 | 23 100 |
| 8 | Песочница «Подсолнух» | 1640х1700х1500 | 26 900 | 27 375 | 28 000 |
| 9 | Сушилка для белья на улице | 2000х2030х2000 | 5 237 | 6 145 | 5 300 |

Согласно приложения№1 в сметную документацию включаются цены по наименьшему ценовому предложению.